

BLOIS - 2016

## CAP'CINEMA BLOIS



### À PROPOS DU PROJET :

Extension de 2 salles et rénovation du cinéma existant (615 m<sup>2</sup> pour l'extension / 4 270 m<sup>2</sup> concernés par la rénovation) à Blois. La gestion du planning et des travaux est faite de façon à permettre l'exploitation du cinéma existant pendant toute la durée du chantier.

Le bâtiment projeté comportera 11 salles.

Les installations techniques mise en œuvre sont les suivantes :

- Chauffage, ventilation et climatisation des salles de cinéma par des pompes à chaleur air/air 4 volets double flux,
- Installations Courants Forts : Tableau Divisionnaire par salle, Eclairage normal LED, Eclairage de sécurité sur source centrale,
- Installations Courants Faibles : Précâblage Sonorisation et Process.

**PROGRAMME** : Extension de 2 salles et rénovation du cinéma existant

**MAÎTRE D'OUVRAGE** : CAP'CINEMA

**ARCHITECTE** : Sixtine de Poix

**ÉQUIPE** : Peutz & Associés (BET Acoustique), ID Batiment (BET Structure), Pena Paysages (Paysagiste)

**SURFACE** : 4885 m<sup>2</sup>

**BUDGET** : 2,2 M€ HT

**CALENDRIER** : 2015 - 2016

**LOTS ÉTUDIÉS** : CVC, PB, CFO, CFA

**MISSIONS DE BASE** : AVP, PRO/DCE, ACT, VISA, DET, AOR

**MISSIONS COMPLÉMENTAIRES** : DIAG

**LOCALISATION** : Rue des Onze Arpents - 41000 BLOIS